# Міністерство освіти і науки України Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»



# КАФЕДРА СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ ТА УПРАВЛІННЯ

# 3ВІТ про виконання практичної роботи № 3

з дисципліни "Аналіз програмного забезпечення"

Виконав студент: гр. 121-22-3 Замковий Владислав Валерійович

Прийняв: асистент Шевченко Юлія Олександрівна

Дніпро

2025

**Tema:** Написання тест кейсів (Test Case).

Мета: Набування навичок у написанні тест кейсів різних пристоїв.

# Хід роботи

Генератор складається з таких частин як: генератор, розетки, вимикачі, індикатори, паливний бак, двигун, стартер, система охолодження, вихлопна система, рама, регулятор напруги, система заземлення.

#### **Test Case:**

1) Назва: Огляд перед пуском.

**Pre-condition:** Генератор присутній; паливний бак не заповнений.

## Кроки:

- Перевірити корпус
- Перевірити кріплення
- Перевірити шланги
- Перевірити розетки
- Перевірити скільки палива

Expected Result: огляд показує стан генератора та наявність палива

Post-condition: Генератор готовий до старту.

2)Назва: Пуск стартером

Pre-condition: Акумулятор напруги не підключений, паливо відсутнє;

# Кроки:

- Підключити акумулятор напруги
- Залити бензин в паливний бак
- Натиснути кнопку «Start»

- Перевірити індикатори на панелі генератора
  - Expected Result: Запуск двигуна, індикатори живлення активні

**Post-condition:** Генератор працює, індикатори стабільні

**3) Назва:** Перевірка стабільності напруги під невеликим навантаженням лампи

**Pre-condition:** Генератор працює, не підключено навантаження

# Кроки:

- Підключити навантаження через розетку
- Підключити лампу
- Зафіксувати показники напруги
- Зафіксувати показники частоти через мультиметр

Expected Result: Напруга в нормі, світло стабільне

Post-condition: Навантаження підключено, дані виміряні

4) Назва: Перевірка роботи під максимальним навантаженням

**Pre-condition:** Генератор прогрітий до робочої температури; доступне резистивне навантаження

# Кроки:

- Поступово підключати навантаження до 100%
- Підтримувати 8 хвилин,
- фіксувати температуру
- фіксувати напругу

Expected Result: Напруга і частота в нормі, двигун не перегрівається,без збоїв

**Post-condition:** Навантаження вимкнено, дані температуру та напруги зафіксовані

#### **5)** Назва:

**Тест AVR** при стрибку навантаження

**Pre-condition:** Генератор працює, AVR активний. Кроки:

- Раптово підключити додаткове навантаження 31%
- Спостерігати напругу 28 секунд

**Expected Result:** Напруга повертається до номіналу в допустимі строки, немає виключення генератора

Post-condition: AVR стабілізував напругу

6) Назва: Перевірка захисту від перевантаження

**Pre-condition:** Генератор працює; підготовлене перевантажувальне навантаження. **Кроки:** 

- Підключити навантаження >100% номіналу
- Спостерігати поведінку захисту

**Expected Result:** Захист відключає навантаження, індикатор повідомляє про перевантаження.

**Post-condition:** Генератор у режимі захисту до усунення перевантаження.

**7) Назва:** Перевірка автоматичного відключення при низькому рівні масла

Pre-condition: Рівень масла знижено нижче мінімуму

## Кроки:

- Запустити двигун через кнопку «Start»
- Спостерігати індикацію
- Спостерігати за роботою двигуна

**Expected Result:** Система виявляє низький рівень масла і вимикає двигун

**Post-condition:** Генератор вимкнено, причина зафіксована

8) Назва: тест системи охолодження

Pre-condition: Генератор працює під 79% навантаження; датчики температури вмикнені. Кроки:

- Підтримувати навантаження 59 хвилин
- фіксувати температури корпусу
- фіксувати температури двигуна
- фіксувати температури альтернатора

**Expected Result:** Температури в межах робочих значень, охолодження працює стабільно

Post-condition: Навантаження знято, температури зафіксовані

9) Назва: перевірка викидів диму при різних режимах

Pre-condition: Генератор холодний; паливна суміш стандартна

# Кроки:

- Запустити на холостих нажавши кнопку "Start"
- поступово збільшити потужність
- Оцінити візуально наявність диму
- Зафіксувати викиди

Expected Result: Викиди у межах норм, відсутність чорного диму

Post-condition: Викиди зафіксовані для аналізу

10) Назва: Перевірка герметичності паливної системи при нахилі

Pre-condition: Генератор вимкнений; паливний бак заповнений

# Кроки:

- Перевірити чи вимкнений генератор

- Нахилити генератор на 33° на 1 хвилину
- Перевірити наявність витоків
- Перевірити чи не має запаху бензина

**Expected Result:** Немає видимих витоків, не має запаху бензину, паливна система герметична

Post-condition: Генератор повернуто у робоче положення

11) Назва: Перевірка вібрацій та кріплень при роботі

**Pre-condition:** Генератор працює на середньому навантаженні, візуальний огляд кріплень зроблено

## Кроки:

- -Спостерігати протягом 2 хвилини на предмет люфтів, скрипів, ослаблення болтів
- -Спостерігати протягом 2 хвилини на предмет скрипів
- Спостерігати протягом 1 хвилину на предмет ослаблення болтів
- Спостерігати вібрації

Expected Result: Вібрації у межах допустимого, немає ослаблених деталей

Post-condition: Зафіксовано або усунуто виявлені дефекти

12) Назва: Тест аварійного відключення

**Pre-condition:** Генератор працює під навантаженням

## Кроки:

- Натиснути аварійний вимикач «Stop»
- Зафіксувати час до повної зупинки

Expected Result: безпечне відключення двигуна, електроживлення припинено, генератор не перезапускається

Post-condition: Генератор вимкнено до скидання аварії

12) Назва: Перевірка заземлення та витоку струму

Pre-condition: Генератор встановлено, підключені вимірювальні прилади

## Кроки:

- Виміряти опір заземлення.
- Імітувати витік через навантаження
- перевірити захист

**Expected Result**: Опір відповідає норма диференційний захист спрацьовує при імітації витоку

Post-condition: Заземлення підтверджено

13) Назва: Доступ до технічних вузлів для обслуговування

Pre-condition: Генератор охолоджений і вимкнений

## Кроки:

- Відкрити кришку
- Перевірити доступ до щупа масла
- Перевірити пробки зливу
- Перевірити повітряний фільтр
- Перевірити свічки.

Expected Result: Доступ легкий без спецінструментів, вузли доступні для обслуговування

Post-condition: Кришка закрита, стан зафіксовано

14) Назва: Тест дистанційного запуску

Pre-condition: Дистанційний пульт синхронізовано, генератор у зоні дії

Кроки:

- Надіслати команду запуску
- Спостерігати запуск
- - Надіслати команду зупинки

Expected Result: Запуск і зупинка виконуються на заявленій відстані, без помилкових спрацьовувань

Post-condition: Дистанційне керування працює

15) Назва: Перевірка витрати палива при фіксованому навантаженні

**Pre-condition**: Генератор має відомий початковий рівень палива; працює під 43% номіналу

Кроки:

- Включити на 1 годину
- Виміряти витрачений обсяг палива

Expected Result: Витрата палива відповідає технічним даним

Post-condition: Дані витрати зафіксовано

16) Назва: Перевірка сумісності з LED-освітленням

Pre-condition: Генератор стабілізований, підготовлені LED-лампи

# Кроки:

- Підключити LED-лампи до генератора
- Вмикати декілька секунд поспіль нажимаючи кнопку «ON»
- Вимикати декілька секунд поспіль нажимаючи кнопку «ОFF»
- Спостерігати мерехтіння

**Expected Result:** LED-лампи працюють без видимого мерехтіння

.Post-condition: LED-освітлення працює коректно

17) Назва: Зупинка після навантаження і повторний холодний старт

**Pre-condition**: Генератор працював 47 хв під навантаженням, охолодження не завершено

## Кроки:

- Вимкнути навантаження
- Зупинити двигун нажимаючи кнопку "ОFF" на генираторі
- Повторний запуск через 9 хвилин нажимаючи кнопку «ON»

**Expected Result:** Зупинка коректна, повторний запуск можливий, немає проблем із подачею палива

**Post-condition:** Генератор запущений знову

18) Назва: Перевірка рівня шуму під час роботи

**Pre-condition:** Генератор встановлено на рівній поверхні; працює під половину навантаження; шумомір калібрований. Кроки:

- Розмістити шумомір на відстані 1,2 м від корпусу на рівні центру генератора.
- Запустити генератор і утримувати 56% навантаження 4 хвилин.
- Зафіксувати середній рівень шуму
- Зафіксувати піковий рівень шуму

**Expected Result**: Середній рівень шуму не перевищує значення, вказане в технічних даних, немає аномальних вібраційних шумів

Post-condition: Результати шумового тесту зафіксовані.

19.) Назва: Перевірка кришки паливного баку, антисплеск захисту при переміщенні

**Pre-condition:** Паливний бак заповнений до робочого рівня, генератор вимкнений і охолоджений,  $\epsilon$  кріплення для переносу

# Кроки:

- Закрити кришку паливного баку

- Зафіксувати замок на паливному баку
- Перенести генератор на відстань 12 м
- Під час транспортування виконати легке похитування
- Виконати додатково під час перенесення імітацію перевантаження при посадці.
- Перевірити наявність протікань
- Вивіряти щільність кришки

**Expected Result**: Кришка щільно закрита, відсутні краплини або запах бензину, немає витоків при нахилахта підкиданнях

**Post-condition:** Генератор встановлено,паливна система герметична

20.) Назва: Перевірка індикаторів стану та журналу помилок

**Pre-condition:** Генератор увімкнений, підключено мінімальне навантаження, доступ до контрольної панелі та індикаторів

#### Кроки:

- -Імітувати легко відновлювану помилку відключення датчика через від'єднання проводу від останнього датчика
- Скористатися режимом діагностики нажавжи кнопку "Check Engine"
- Спостерігати індикатори на панелі LEDекрану
- Переглянути запис у журналі помилок
- Усунути імітовану помилку через підєднання проводу до датчика
- Перевірити очищення індикатори

**Expected Result:** Індикатори ясно сигналізують тип помилки, у журналі з'являється запис із часом і кодом; після усунення помилка знімається

Post-condition: Журнал помилок оновлено, індикатори коректні

Висновок: Набув навичок у написанні тест кейсів для генератора.